

审批意见:

济环报告表（嘉祥）[2022]7号

山东泽尔新型建材科技有限公司年产35万平方米隔热隔音新型建材项目属于新建项目，位于嘉祥县金屯镇茹庄村东420米，总投资3600万元，环保投资20万元。经审查，该项目符合国家产业政策（项目代码2109-370829-04-01-668385），环境影响报告表分析了项目的环境影响，所提出的污染防治措施基本可行，评价结论可信。在企业落实好报告表提出的污染防治措施，满足污染物达标排放和总量控制要求的前提下，同意你单位按照报告表中所列建设项目性质、规模、地点、工艺及采取的环境保护对策措施等进行项目建设。

一、项目要实施“雨污分流”，提高水的重复利用率，减少废水排放量。混合搅拌用水进入产品；养护用水部分进入产品，部分在养护工序蒸发损耗；搅拌机清洗废水、齐边工序废水经沉淀处理后回用于混料工序；洗车台用水经沉淀池处理后回用；生活污水经化粪池收集后外运沤肥，不外排。

二、落实报告表中提出的各项废气处理措施，以减轻对大气环境的影响。干砂浆混合机、提升机、暂存罐顶部设置集气管道，水泥储罐、粉煤灰罐排气口分别安装仓顶除尘器，处理后的储罐呼吸废气与搅拌、提升、储存粉尘经1套布袋除尘器处理后，由15m高排气筒（DA001）排放，有组织废气须满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表2重点控制区排放标准限值要求。

加强无组织排放废气的管控力度，砂料储罐顶部安装仓顶除尘器，废气经处理后由储罐顶部排气口无组织排放；厂区运输道路全部硬化，定期洒水降尘；设置封闭式筒仓，封闭车间、输送带，厂界颗粒物须满足《建材工业大气污染物排放标准》（DB37/2373-2018）表3中水泥行业无组织排放监控浓度限值。

三、优化厂区平面布局，选用低噪音设备，采用减振、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

四、妥善做好固体废物的收集和处置。生活垃圾由环卫部门定期清运，齐边、刮平工序产生边角料回用于生产；除尘器收集粉尘及沉淀池残留砂浆、沉渣回用于生产，确保满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。对环评未识别出的危险废物，一经确认须按危废管理规定管理。

五、本项目有组织颗粒物排放量为0.099t/a，根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理办法》，所需颗粒物倍量替代指标从嘉祥县民生建材厂关停形成的削减量中调剂0.198t/a，可满足该项目总量指标要求。

六、项目建设要严格执行“三同时”制度，落实好环评文件所提出的各项内容，按规定程序申领排污许可证或进行排污登记，自行组织完成环境保护竣工验收并按规定开展自行监测。建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批该项目的环境影响评价文件。

二〇二二年一月二十五日